

Коммерческое предложение

**на выполнение строительно-монтажных работ по замене внутридомовых трубопроводов ХВС и ГВС
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л Иванова, дом 6.**

Наименование организации: ООО "КОМОБЛСЕРВИС-47"

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Примечание	ООО «КОС-47»					
					Ст-ть единицы, руб.			Ст-ть всего, руб.		
					Материалы	СМР	ИТОГО	Материалы	СМР	ИТОГО
Демонтажные работы										
1	Слив системы ХВС (лежаки)	шт.	1,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	Слив системы ГВС (лежаки)	шт.	2,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3	Слив стояков ХВС и ГВС	шт.	42,00		0,00	300,00	300,00	0,00	12 600,00	12 600,00
4	Демонтаж трубопровода Ду-32-63	м	780,00		7,50	40,00	47,50	5 850,00	31 200,00	37 050,00
5	Демонтаж трубопровода Ду- 16-32	м	348,00		7,50	30,00	37,50	2 610,00	10 440,00	13 050,00
6	Нарезка трубопровода, фассовка, складирование в специальноотведенное место	усл.	1,00		1 700,00	28 300,00	30 000,00	1 700,00	28 300,00	30 000,00
Монтажные работы										
1	Прокладка трубопровода полипропиленового армированного d-50мм PN25 Valtec	м	156,00		308,16	200,00	508,16	48 072,96	31 200,00	79 272,96
2	Прокладка трубопровода полипропиленового армированного d-32мм PN25 Valtec	м	624,00		244,96	150,00	394,96	152 855,04	93 600,00	246 455,04
3	Прокладка трубопровода полипропиленового армированного d-25мм PN25 Valtec	м	264,00		171,74	110,00	281,74	45 339,36	29 040,00	74 379,36
4	Прокладка трубопровода полипропиленового армированного d-20мм PN25 Valtec	м	84,00		133,75	85,00	218,75	11 235,00	7 140,00	18 375,00
5	Монтаж тройника полипропиленового 50 x 32 x 50 Valtec	шт.	28,00		84,00	54,60	138,60	2 352,00	1 528,80	3 880,80
6	Монтаж муфты полипропиленовой переходной 50 x 40 Valtec	шт.	1,00		36,00	23,00	59,00	36,00	23,00	59,00
7	Монтаж муфты полипропиленовой разъемнй (американка) 63 x 2" BP Valtec	шт.	1,00		880,61	500,00	1 380,61	880,61	500,00	1 380,61
8	Монтаж муфты полипропиленовой переходной 63 x 50 Valtec	шт.	1,00		47,00	30,00	77,00	47,00	30,00	77,00
9	Монтаж резьбы приварной стальной оцинкованной 2"	шт.	1,00		137,80	500,00	637,80	137,80	500,00	637,80
10	Монтаж муфты полипропиленовой 20 x 1/2" HP Valtec	шт.	141,00		91,00	58,15	149,15	12 831,00	8 199,15	21 030,15
11	Монтаж тройника полипропиленового равнопроходного 32 Valtec	шт.	1,00		31,00	20,00	51,00	31,00	20,00	51,00
12	Монтаж угла полипропиленового 90гр. 32 Valtec	шт.	72,00		22,50	15,00	37,50	1 620,00	1 080,00	2 700,00
13	Монтаж угла полипропиленового 90гр. 25 Valtec	шт.	325,00		13,00	9,00	22,00	4 225,00	2 925,00	7 150,00
14	Монтаж муфты полипропиленовой соединительной 50 Valtec	шт.	80,00		32,00	21,00	53,00	2 560,00	1 680,00	4 240,00
15	Монтаж муфты полипропиленовой соединительной 32 Valtec	шт.	320,00		18,00	10,00	28,00	5 760,00	3 200,00	8 960,00
16	Монтаж муфты полипропиленовой соединительной 25 Valtec	шт.	130,00		9,00	6,00	15,00	1 170,00	780,00	1 950,00
17	Монтаж муфты полипропиленовой соединительной 20 Valtec	шт.	20,00		8,00	5,00	13,00	160,00	100,00	260,00
18	Монтаж тройника полипропиленового 32 x 25 x 32 Valtec	шт.	14,00		29,00	19,00	48,00	406,00	266,00	672,00
19	Монтаж угла полипропиленового 90гр. 50 Valtec	шт.	3,00		51,00	33,00	84,00	153,00	99,00	252,00